

REGIONE LAZIO



PARCO NATURALE REGIONALE VALLE DEL TREJA
CONSORZIO TRA I COMUNI DI MAZZANO ROMANO E CALCATA

OGGETTO: “Intervento di manutenzione straordinaria della passerella pedonale sul Fiume Treja lungo il sentiero Calcata - Santa Maria”.

PROGETTO DEFINITIVO

EL. 04

ELENCO PREZZI E ANALISI NUOVI PREZZI

IL PRESIDENTE

sig.ra Silvana Deffereria

IL DIRETTORE

dott. Gianni Guaita



IL PROFESSIONISTA

Arch. Valeriano Raponi

Arch. Valeriano Raponi

Via Roma, 17 - 02046 Magliano Sabina (RI) - Tel. 0744/910208 - Cell. 347/5377694

C.F. RPN VRN 76BO7 E812Y P. IVA 01007230574

E-mail: valerianoraponi@gmail.com PEC: valeriano.raponi@archiworldpec.it

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A01.07.009	Impiego di gruppo elettrogeno per le prove statiche euro (sessantauno/97)	giorno	61,97
Nr. 2 A03.02.004.a	Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. euro (settantaquattro/89)	mc	74,89
Nr. 3 A03.02.012.c	Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi l'onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell'Amministrazione, escluso il solo calo in basso: perlinatura compreso listellatura di supporto euro (quattro/65)	mq	4,65
Nr. 4 A03.02.014.a	Rimozione di pavimento in legno compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il calo in basso chiodato su travette portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi euro (cinque/68)	mq	5,68
Nr. 5 A03.02.031	Rimozione di corrimano e telai in legno, imbotti in legno con mostre, murate con grappe e opere similari, in apertura sprovviste di infissi; compreso nel prezzo l'incatenamento dell'infisso smontato, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio euro (uno/55)	m	1,55
Nr. 6 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume euro (venti/66)	mc	20,66
Nr. 7 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m euro (ventiquattro/27)	mc	24,27
Nr. 8 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano euro (ventitre/65)	ton	23,65
Nr. 9 A03.03.007.j	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. legno euro (zero/24)	kg	0,24
Nr. 10 A04.01.005	Miniescavatore - Bobcat euro (cinquantanove/46)	ora	59,46
Nr. 11 A14.02.006.a .07	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 2 cm, delle dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista, arrotate e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, i beveroni, gli eventuali fori e grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: marmo: Trani chiaro euro (ottantaotto/31)	mq	88,31
Nr. 12 A17.01.004.b	Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, ecc) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011; comprese le piastre di attacco, il taglio a misura, le con forature, le bullonature con bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e magistero: con profilati a caldo euro (tre/12)	kg	3,12
Nr. 13 A20.03.001.a	Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica euro (sette/75)	mq	7,75
Nr. 14 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio euro (quattro/13)	mq	4,13
Nr. 15 C01.01.003	Deospugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato euro (uno/22)	mq	1,22
Nr. 16 C01.06.030	Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m.0,80, in legname di castagno rustico con passoni opportunamente impregnati con asfalto colato, dato a pennello, per la parte alloggiata nel terreno, posti alla distanza massima di m.1,20 e del Ø in testa di cm. 8/10 ;passamano di m.2,70 del Ø in testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del Ø in testa di cm.6/7. euro (diciotto/00)	m	18,00
Nr. 17 N.P.001	Fornitura e montaggio di lastre in acciaio cor-ten per realizzazione rivestimento laterale esterno alla passerella pedonale. Compresa la fornitura del materiale, la lavorazione, il montaggio con la necessaria ferramenta e ogni altro onere e magistero per dare la lavorazione		

NP.001

Fornitura e montaggio di lastre in acciaio cor-ten per realizzazione rivestimento laterale esterno alla passerella pedonale. Compresa la fornitura del materiale, la lavorazione, il montaggio con la necessaria ferramenta e ogni altro onere e magistero per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte.

Descrizione	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Costo Totale
MANODOPERA (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Viterbo 2019)				
Operaio 1° livello	h	0,00	€ 24,58	€ -
Operaio 2° livello	h	0,00	€ 27,28	€ -
Operaio 3° livello	h	20,00	€ 29,32	€ 586,40
TOTALE COSTO MANO D'OPERA				€ 586,40
MATERIALI				
Lamiera corten spessore 2 mm.				€ 2 770,91
Ferramenta per montaggio				€ 200,00
TOTALE MATERIALI				€ 2 970,91
Totale 1				€ 3 557,31
NOLI E TRASPORTI COMPRESO CARBURANTE E LUBRIFICANTE, CON OPERATORE				
	%	2,00		€ -
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ -
TOTALE COSTI				€ 3 557,31
SPESE GENERALI	%	15%		€ 533,60
TOTALE COSTI E SPESE GENERALI				€ 4 090,91
UTILE D'IMPRESA 10%	%	10%		€ 409,09
TOTALE			a corpo	€ 4 500,00

NP.002

Fornitura e montaggio di struttura in acciaio cor-ten per realizzazione del nuovo parapetto laterale della passerella pedonale. Compresa la fornitura del materiale, la lavorazione, il montaggio con la necessaria ferramenta e ogni altro onere e magistero per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte.

Descrizione	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Costo Totale
MANODOPERA (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Viterbo 2019)				
Operaio 1° livello	h	0,00	€ 24,58	€ -
Operaio 2° livello	h	10,00	€ 27,28	€ 272,80
Operaio 3° livello	h	32,00	€ 29,32	€ 938,24
TOTALE COSTO MANO D'OPERA				€ 1 211,04
MATERIALI				
Profilati metallici				€ 4 763,07
Ferramenta per montaggio				€ 350,00
TOTALE MATERIALI				€ 5 113,07
Totale 1				€ 6 324,11
NOLI E TRASPORTI COMPRESO CARBURANTE E LUBRIFICANTE, CON OPERATORE				
	%	2,00		€ -
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ -
TOTALE COSTI				€ 6 324,11



SPESE GENERALI	%	15%		€	948,62
TOTALE COSTI E SPESE GENERALI				€	7 272,73
UTILE D'IMPRESA 10%	%	10%		€	727,27
TOTALE			a corpo	€	8 000,00

NP.003				
Fornitura e montaggio di doghe zigrinate con perlina in plastica riciclata delle dimensioni di circa 15 cm di larghezza e di 2,3 cm. di spessore, compresa la fornitura, il montaggio, i tagli, il necessario per l'installazione e ogni altro onere e magistero per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte.				
Descrizione	U.M.	Quantità	Costo Unitario	Costo Totale
MANODOPERA (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Viterbo 2019)				
Operaio 1° livello	h	0,10	€ 24,58	€ 2,46
Operaio 2° livello	h	0,00	€ 27,28	€ -
Operaio 3° livello	h	0,00	€ 29,32	€ -
TOTALE COSTO MANO D'OPERA				€ 2,46
MATERIALI				
Doghe in plastica riciclata				€ 28,06
Ferramenta per montaggio				€ 1,10
TOTALE MATERIALI				€ 29,16
Totale 1				€ 31,62
NOLI E TRASPORTI COMPRESO CARBURANTE E LUBRIFICANTE, CON OPERATORE				
	%	2,00		€ -
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ -
TOTALE COSTI				€ 31,62
SPESE GENERALI	%	15%		€ 4,74
TOTALE COSTI E SPESE GENERALI				€ 36,36
UTILE D'IMPRESA 10%	%	10%		€ 3,64
TOTALE			mq	€ 40,00

